

I. ESTRUCTURA			
1	Replanteo de estructuras y edificaciones	m²	575,01
2	Excavacion de 0-2 m suelo semiduro con maquinaria	m³	704,02
3	Hormigon Pobre	m³	2,31
4	Zapatas de hº aº	m³	30,66
5	Viga de encadenado de hº aº	m³	21,63
6	Vigas de fundacion de hº aº	m³	11,72
7	Columnas de Hormigon Armado H20	m³	12,68
8	Cubierta de calamina galvanizada Pre pintada # 28 Estructura Metalica	m²	575,00
9	Relleno y compactado	m³	184,97
10	Losa llena de hºaº sobre suelo	m³	3,75
11	Hº aº muros (est. corrientes)	m³	37,98
12	Retiro de material excedente c/carguo	m³	531,06
13	Relleno y compactado c/material granular	m³	80,00
14	Impermeabilizacion muros	m²	132,00
II. PATIOS EXTERIORES			
15	Replanteo	m²	590,02
16	Nivelacion de terreno	m³	238,95
17	Empedrado de pisos	M2	48,00
18	Piso de cemento + emped. e=5cm t-b	M2	162,28
19	Cordon de acero exterior	m	204,15
20	Loseta doble s + cama de arena	M2	660,37
21	Gradas de ho co 50% p.d. tipo "a"	M3	1,80
22	Pavimento rigido e=20 cm.tipo "a"	M2	64,00
III. ARQUITECTURA			
23	Instalacion de Faenas	glb	1,00
24	Excavación para cimientos	m3	42,708
25	Cimientos de Hormigon Ciclopeo	m3	35,59
26	Sobrecimiento de hormigon ciclopeo	m3	8,95
27	Losa de hormigon armado	m3	572,27
28	Muro de Ladrillo Gambote	m3	1295,93
29	Revoque de cemento exterior	m2	685,81
30	Revoque interior de yeso	m2	1222,1
31	Revestimiento de ceramica	m2	304,51
32	Dintel de hormigon armado	m	90,83
33	Zocalo de ceramica h 10cm	ml	28,4
34	Zocalo de porcelanato h 10cm	ml	184,78
35	Zocalo curvo con resina epoxica h 10cm	ml	108,74
36	Zocalo de cemento h 40cm	ml	152,21
37	Escalera de hormigon ciclopeo	m3	31,5
38	Cielo falso de PVC incluye estructura	m2	126,11
39	Cielo falso incluye estructura tipo armstrong	m2	257,23
40	Estructura metalica fachada	m2	58,96
41	Ventana de aluminio	m2	31,5
42	Puerta de corredera de aluminio	m2	16,93
43	Puerta madera	m2	36,54
44	Puerta de malla olimpica	m2	19,182
45	Puerta Metalica	m2	20,13
46	Puerta de vidrio templado 10mm	m2	4,88
47	Malla olimpica poste FG d=4", Malla 4", Bayaneta 60cm 3 hilos	m2	160,818
48	Pintura Latex Interior	m2	1221,1
49	Pintura Latex Exterior	m2	685,81
50	Impermeabilizacion cubierta	m2	34
51	Obelisco con diseño	Pza	2
52	Muro de vidrio cortina	m2	59,6275
53	Cordon de acero	ml	131,18
54	Acera de ladrillo	m2	29,5
55	Bladosa de jardin con diseño	m2	17,81
56	Empedrado y contrapiso de cemento de e=5cm	m2	383,95
57	Empedrado y contrapiso de cemento de e=10cm	m2	17,81
58	Impermeabilizacion de sobrecimientos de muro	m2	49,617
59	Pintura Epoxica para muro	m2	445,91
60	Piso resina epoxica	m2	126,11
61	Piso de ceramica	m2	38,76
62	Piso de porcelanato	m2	219,08
63	Piso de cemento enlucido	m2	188,28
64	Banquetas de fierro y madera	Pza	5
65	Mampara divisoria de MDF 1mm	m2	31,3
66	Mampara de aluminio con vidrio	m2	31,4712
67	Limpieza y retiro de Escombros	glb	1,00
IV. HIDROSANITARIO			
68	REPLANTEO Y CONTROL DE LINEAS DE TUB.	m	416,00
69	REPLANTEO Y TRAZADO DE ESTRUCTURAS	m²	36,17
70	EXCAVACION 0-1.5 m TERRENO SEMIDURO	m³	173,00
71	EXCAVACION (2-4 M.) SUELO SEMIDURO	m³	39,82
72	CAMA DE ASIENTO PARA TUBERIA	m³	15,80
73	RELLENO Y APISONADO DE TIERRA CERNIDA CON APISON	m³	47,40
74	RELLENO Y COMPACTADO TIERRA COMUN	m³	109,80
75	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC E-40 1/2"	m	80,00
76	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC E-40 3/4"	m	20,00
77	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC E-40 1"	m	20,00
78	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC E-40 1 1/2"	m	20,00
79	PROV. E INSTALACION TUBERIA FG DN 2"	m	45,00
80	PROV. Y COLOC. TUBERIA DE VENTILACION PVC 1 1/2"	m	12,00
81	PROV. Y COLOC. TUBERIA SANITARIA PVC 1 1/2"	m	36,00
82	PROV. Y COLOC. TUBERIA SANITARIA PVC 2"	m	50,00
83	PROV. Y COLOC. TUBERIA SANITARIA PVC 3"	m	40,00
84	PROV. Y COLOC. TUBERIA SANITARIA PVC 4"	m	85,00
85	PROV. Y COLOCADO TUBERIA SANITARIA PVC 6" CL9	m	80,00
86	ACCESORIOS RED AGUA POTABLE	glb	1,00
87	ACCESORIOS RED SANITARIA	glb	1,00
88	PRUEBA HIDRAULICA (HASTA D=4")	m	205,00
89	PRUEBA SANITARIA	m	160,00
90	REJILLA DE PISO	pza	5,00
91	LAVADO CUBETA RECTANGULAR 50x40x32 INOX	pza	4,00
92	GRIFO	pza	1,00
93	CAMARA DESGRASADORA DE PVC	pza	1,00
94	CAJA INTERCEPTORA	pza	10,00
95	LAVAPLATOS 1 DEP.	pza	2,00
96	LAVAMANOS ARTEFACTO INOX	pza	6,00
97	INODORO TANQUE BAJO	pza	4,00
98	CAMARA DE INSPECCION DE HºCº DE 60X60 CM	pza	12,00
99	CAMARA DE REGISTRO 40x40 CM	pza	6,00
100	CAMARA DE LLAVES LAD. GAMBOTE(60x60cm C/TAPA MET.	pza	1,00
101	ACCESORIOS PARA TANQUE AGUA	glb	1,00
102	HORMIGON ARMADO H-21	m³	8,35
103	TAPA METALICA 70x70 CM	pza	1,00
104	REVOQUE EXTERIOR C/MORTERO (1:4)	m²	27,66
105	REVOQUE INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO E IMPERM.	m²	31,76
106	CASETA DE BOMBEO INCL. INST. ELECTRICA	glb	1,00
107	PROV. E INST. KIT CONTRA INCENDIO	pza	2,00
108	PROV. E INST. EQUIPO BOMBEO INCENDIO	pza	2,00
109	POZO ABSORVENTE	pza	1,00
110	CANAL DE HOºO CON REJILLA METALICA	m	100,00
111	PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" C-9 PERFORADA	m	40,00
112	TANQUE SÉPTICO	glb	1,00
113	CANAleta DE CALAMINA	m	120,00

V. ELECTRICO			
ILUMINACION			
114	Provisión e Instalación Panel LED Circular 12 W	pto	7,00
115	Provisión e Instalación Panel LED Circular 18 W	pto	14,00
116	Provisión e Instalación Panel LED Circular 24 W	pto	11,00
117	Provisión e Instalación Tubo LED 18 W	pto	10,00
118	Provisión e Instalación Panel LED Cuadrada 48 W	pto	40,00
119	Provisión e Instalación LED Exterior 60 W	pto	6,00
120	Provisión e Instalación Campana LED 100 W	pto	2,00
121	Provisión e Instalación de Poste 4 m.	pza	6,00
122	BASE DE HORMIGÓN PARA POSTE	pza	6,00
123	INTERRUPTOR SIMPLE	pza	8,00
124	INTERRUPTOR DOBLE	pza	9,00
TOMAS Y FUERZA			
125	Provisión e Instalación Tomacorriente NEMA	pto	39,00
126	Provisión e Instalación Tomacorriente Para Piso	pto	8,00
127	Provisión e Instalación Toma de Fuerza 2229 - 2150 W	pto	6,00
128	Provisión e Instalación Toma de Fuerza 2700 W	pto	2,00
129	PUNTO DE FUERZA DUCHA	pto	4,00
CÁMARAS			
130	PROV. Y COLOC. CAMARA 0.60x0.60x0.60 m	pza	3,00
131	CAJA DE PASO DE ALUMINIO DE 0.20x0.20 m	pza	12,00
CABLES			
132	CABLE MONOPOLAR DE COBRE No 12 AWG	m	97,00
133	CABLE MONOPOLAR DE COBRE 10 AWG	m	992,00
134	CABLE MONOPOLAR DE COBRE No 2 AWG	m	240,00
135	Cable de Cobre Desnudo 35 AWG	m	120,00
DUCTADO			
136	TUBO PVC DN 3" CLASE 9	m	35,00
137	TUBO PVC DN 1" CLASE 9	m	100,00
138	ESCALERILLA	m	26,00
139	EXCAVACION DE 0.1 m S/AGOTAMIENTO	m ³	41,92
140	RELLENO Y COMPACTADO	m ³	41,92
141	TUBO ESQUEMA 40 D=2"	m	48,00
TABLEROS			
142	TABLERO TDG	pza	1,00
143	TABLERO TD1-TD2-TD3	pza	3,00
144	TABLERO TD4	pza	1,00
145	TABLERO TD5	pza	1,00
146	TABLERO TD-F	pza	1,00
ACOMETIDA Y PUESTA TIERRA			
147	PUESTA A TIERRA	pto	10,00
148	Protección Sistema Pararrayos	g/b	1,00
149	ACOMETIDA TRIFÁSICA	g/b	1,00
V. REDES, VOZ Y DATOS			
150	PROV. INST. CABLE DE RED UTP CAT. 6	M	2.000,00
151	PROV. INST. TOMA DOBLE DE RED DE PARED	PZA	26,00
152	PROV. INST. TOMA DOBLE DE RED DE PISO	PZA	5,00
153	PROV. INST. CABLE TELF 2X21 AWG	M	10,00
154	PROV. INST. TOMA SIMPLE DE TELF. DE PARED	PZA	1,00
155	PROV. INST. ESCALERILLA PORTA CABLE 30 X 10 CM	M	35,00
156	PROV. INST. DUCTO METALICO 2"	M	20,00
157	PROV. INST. DUCTO PVC 3/4"	M	40,00
158	PROV. INST. CPD	PZA	1,00
159	PROV. INST. PATCH CORD 2M / TERMINAL USUARIO	PZA	31,00
160	PROV. INST. CENTRAL TELEFONICA PBX	PZA	1,00
161	PROV. INST. TELEFONOS VOIP	PZA	8,00
162	CERTIFICACION P/SISTEMA DE RED	PZA	31,00
163	BIOMÉTRICO FACE STATION	PZA	1,00
CÁMARAS DE SEGURIDAD			
164	PROV. INST BALUM CONECTOR	PZA	10,00
165	PROV. INST ADAPTADOR DE VOLTAJE	PZA	10,00
166	PROV. INST. CABLE DE RED UTP CAT. 6	M	250,00
167	PROV. INST CÁMARA BALA HDCVI	PZA	3,00
168	PROV. INST CÁMARA DOMO HDCVI	PZA	2,00
169	GRABADOR HDCVI DE 10 CANALES	PZA	1,00
170	DISCO DURO DE 8 TB	PZA	1,00
VII. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN			
171	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO BAJA SILUETA DE 18000 Btu/h	Eq.	4,00
172	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 4 VIAS DE 24000 Btu/h	Eq.	1,00
173	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MURAL MINI SPLIT DE 12000 Btu/h	Eq.	1,00
174	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE TIPO TUBULAR DE LÍNEA 400 m3/h	Eq.	2,00
175	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA PLANA	m2	95,00
176	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO	m2	75,00
177	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 4 VIAS PARA TECHO, DIMENSIÓN DE 8" X 8" CON PERSIANAS DE REGULACIÓN	Pza	8,00
178	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 4 VIAS PARA TECHO, DIMENSIÓN DE 10" X 10" CON PERSIANAS DE REGULACIÓN	Pza	4,00
179	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA TECHO, DIMENSIÓN DE 10" X 10" CON PERSIANAS DE REGULACIÓN	Pza	4,00
180	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA TECHO, DIMENSIÓN DE 12" X 12" CON PERSIANAS DE REGULACIÓN	Pza	10,00
181	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE HUMIDIFICADORES TIPO BY-PASS	Eq.	4,00
182	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTAL	Pza	4,00
183	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA	Pza	4,00
184	SISTEMA DE DRENAJE DE CONDENSADO Y HUMIDIFICADORES	Gbl	1,00
185	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA LOS HUMIDIFICADORES	Gbl	1,00
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA			3.907.463,23
DISEÑO FINAL			312.597,06
ESTUDIOS AMBIENTALES			78.149,26
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:			4.298.209,55